

---

**PRZEDMIAR ROBOT**

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA INTERNATU DLA STAROSTWA POWIATOWEGO/nPCPR-HOSTEL  
ADRES INWESTYCJI : GRYFINO UL ŁUŻYCKA  
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2007r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
PAŹDZIERNIK 2007r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	KNR 4-01 d.10811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 13.90+10.10+3.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				27.400	
				RAZEM	27.400
2	KNR 4-01 d.10804-07	Zerwanie podkładu cementowego 27.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				27.400	
				RAZEM	27.400
3	KNR 4-01 d.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 d.10349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 0.29*2.05*(1.00+0.90)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.130	
				RAZEM	1.130
5	KNR 4-01 d.10348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.50*(2.20+1.60)-1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				7.700	
				RAZEM	7.700
6	KNR 4-01 d.10701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow.odbicia do 5 m2 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01 d.10108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych i pozostałych na odległość do 1 km 3.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3.200	
				RAZEM	3.200
8	KNR 4-01 d.10108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 3.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3.200	
				RAZEM	3.200
<b>2 ROBOTY MUROWE I TYNKI</b>					
9	KNR 4-01 d.20304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.24*2.05*1.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.492	
				RAZEM	0.492
10	KNR 2-02 d.20120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg. 2.50*(2.07+1.58) -2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				9.125	
				-2.000	
				RAZEM	7.125
11	KNR 4-01 d.20313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych I NP 140 mm 1.40*2+1.30*2	m m		
				5.400	
				RAZEM	5.400
12	KNR 2-02 d.20123-06	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami gr.1/2ceg. 0.14*2*(1.40+1.30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0.756	
				RAZEM	0.756
13	KALK. INDY- d.2WID	Renowacja prefabr.podokienników, 4	szt szt		
				4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 d.20711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 2.00*1.00*2 0.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.000	
				0.760	
				RAZEM	4.760
15	KNR 4-01 d.20711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 2-02 d.20803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 9.125*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18.250	
				RAZEM	18.250
<b>3 POSADZKI</b>					
17	KALK. INDY- d.3WID.	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 1 cm 27.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				27.400	
				RAZEM	27.400
18	KNR 2-02 d.31112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 13.50+10 0.15*23.50<wywinicie>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				23.500	
				3.525	
				RAZEM	27.025

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 d.31118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 3.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.400	
				RAZEM	3.400
20	KNR 2-02 d.31120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2*(1.97+1.74)-0.90	m m	 6.520	
				RAZEM	6.520
21	KNR 2-02 d.31120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych mrozoodpornych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 6.52	m m	 6.520	
				RAZEM	6.520
<b>4STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, ELEMENTY ALUMINIOWE</b>					
22	KNR 2-02 d.41017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00*1<D7>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
23	KNR 2-02 d.41017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną 0.90*2.00*1<D8>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
24	KNR 2-02 d.41017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00*1<D6>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
25	KNR-W 2-02 d.41026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.00*2.05*1 0.90*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050 3.690	
				RAZEM	5.740
<b>5ROBOTY MALARSKIE Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA</b>					
26	KNR 4-01 d.51204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowniem nierówności na ścianach PARTER 2.504*3.89 2.50*2*(3.62+3.67) A (suma częściowa)  -2.00*1.00*3 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	 9.741 36.450  46.191 -6.000 -6.000	
				RAZEM	40.191
27	KNR 4-01 d.51204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowniem nierówności na stropach 27.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.400	
				RAZEM	27.400
28	KNR-W 2-02 d.51510-09ana- log	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych np. unigruntem 40.191+18.25 27.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.441 27.400	
				RAZEM	85.841
29	KNR 2-02 d.50829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 2.20*2*(1.97+1.74)+1.60*1.96 -2.0*1.00*1 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.460 -2.000 17.460	
				RAZEM	17.460
30	KNR 4-01 d.51204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 58.441-17.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.981	
				RAZEM	40.981
<b>6INSTALACJE SANITARNE</b>					
31	KNR-W 2-15 d.60114-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
32	KNR-W 2-15 d.60117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR-W 2-15 d.60117-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 2-15 d.60126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzi- nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 14	m m	14.000	14.000
				RAZEM	14.000
35	KNR-W 2-15 d.60128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 14	m m	14.000	14.000
				RAZEM	14.000
36	KNR-W 2-15 d.60133-01	Zawory przy płuczkach o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2-15 d.60135-04	Zawory pod baterią umywalkową stojące o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
38	KNR-W 2-15 d.60137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2-15 d.60137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2-15 d.60208-07	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkal- nych o połączeniach klejonych 2	m m	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 2-15 d.60211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
42	KNR-W 2-15 d.60218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15 d.60229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-15 d.60230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 2-15 d.60232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2-15 d.60233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 2-15 d.60312-01	Kurki gazowe przełotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-15 d.60314-03	Kuchnia gazowa o połączeniu na długi gwint z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000