

Gryfino, dnia 17.04.2009r.

ZD. MI.3432-9/09

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA WSZYSTCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej Nr 1498Z i Odrzańskiej Nr 1418Z w Mieszkowicach w zakresie robót drogowych, energetycznych i kanalizacji deszczowej – ETAP I**”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655z późniejszymi zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły w w/w postępowaniu:

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1.

Zakres zamówienia obejmuje realizację i wykonanie I ETAPU:

ul.Odrzańska – długość trasy 376,71 m Etap I – wszystkie branże,

ul. Dworcowa – długość trasy 186,85 m – Etap I – wszystkie branże.

W SIWZ określono sposób obliczenia oferty na podstawie pozycji przedmiarów robót załączonych w cz. 5, które obejmują wykonanie:

ul.Odrzańska – długość trasy 376,71 m – wszystkie branże,

ul. Dworcowa – długość trasy 186,85 m – Etap I – wszystkie branże,

ul.Dworcowa – długość trasy 0,83 m – ETAP II – wszystkie branże .

Prosimy o podanie właściwych przedmiarów robót, które należy przyjąć do wyceny

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć ETAP I zadania, wypełnić należy przedmiary dotyczące wyłącznie Etapu I tj.

ul.Odrzańska – długość trasy 376,71 m Etap I – wszystkie branże,

ul. Dworcowa – długość trasy 186,85 m – Etap I – wszystkie branże.

Pytanie 2.

Dotyczy rozdziału 12.2 „Zawartość oferty”, pkt 12.2.6. „Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki ubiegania się o zamówienie podpunktu a) I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Zamawiający żąda załączenia do oferty sprawozdania finansowego lub bilansu oraz rachunku zysków i strat łącznie z raportem z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata obrotowe.

Prosimy o informację czy Wykonawca może załączyć wymagane ww.punkcie dokumenty za lata 2007, 2006 i 2005.

Zgodnie z art. 12 ust.2 pkt.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. księgi rachunkowe zamyka się do 31 marca roku następnego po czym w przypadku spółek akcyjnych, muszą być jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta (zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 3 ustawy o Rachunkowości. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego odbywa się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które powinno odbyć się w terminie 6 m-cy po upływie każdego roku obrotowego. Reasumując spółka akcyjna może posiadać wymagany dokument za rok 2008 od 30.06.2009r. Na dzień dzisiejszy może jedynie złożyć druki F-01.

Odpowiedź: W przypadku braku raportu z badania bilansu przez biegłego rewidenta za 2008r. należy złożyć bilans i sprawozdanie F-01 za IV kwartał 2008r. oraz pisemną informację z wyjaśnieniem lub podaniem przyczyny braku raportu biegłego rewidenta. Ponadto należy złożyć wymagane w w/w punkcie kompletne dokumenty za lata 2007 i 2006.

Pytanie 3.

Dotyczy Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca zauważył brak Specyfikacji technicznej dotyczącej sposobu wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej dla warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej. Prosimy o uzupełnienie brakującej specyfikacji.

Odpowiedź: Warstwę ścieralną i wiążącą należy wykonać na podstawie SST zawartych w projekcie drogowym. Dotyczy to również robót nawierzchniowych ujętych w projekcie kanalizacji.

Pytanie 4.

Dotyczy Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca zauważył brak Specyfikacji technicznej dotyczącej sposobu wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu B-20 na placu naprzeciwko dworca PKP. Prosimy o uzupełnienie brakującej specyfikacji.

Odpowiedź: Wymieniony zakres robót dotyczy ETAPU II, który nie jest przedmiotem obecnego postępowania przetargowego.

Pytanie 5.

Dotyczy Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót D-01.02.04.

Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. Specyfikacja techniczna podaje iż materiał z rozbiórki elementów dróg należy przewieźć transportem samochodowym na miejsce wskazane i uzgodnione z Inżynierem. Prosimy o podanie na jaką odległość należy przyjąć transport materiałów z rozbiórki.

Odpowiedź: Transport materiałów z rozbiórki należy przyjąć na odległość do 1,5 km.

Pytanie 6.

Dotyczy Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót D-05.03.11.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno. Specyfikacja techniczna podaje, że destruk asfaltowy z frezowania nawierzchni asfaltowej stanowi własność Zamawiającego i powinien być wywieziony z terenu budowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Prosimy o podanie na jaką odległość należy przyjąć transport destruktu asfaltowego.

Odpowiedź: Transport destruktu asfaltowego należy przyjąć na odległość do 1,5 km.

Pytanie 7.

Dotyczy Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót D-07.01.01

Oznakowanie poziome. Specyfikacja techniczna podaje, iż do oznakowania poziomego należy użyć materiałów grubowarstwowych: materiałów chemoutwardzalnych lub mas termoplastycznych.

Prosimy o jednoznaczne określenie jaki rodzaj oznakowania grubowarstwowego należy ująć w kalkulacji.

Odpowiedź: Do oznakowania poziomego należy użyć materiałów grubowarstwowych chemoutwardzalnych.

Pytanie 8.

Zgodnie z zapisami SIWZ odnośnie wykonania I Etapu zadania „Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej i Odrzańskiej w Mieszkowicach” czy należy wycenić wszystkie przedmiary zawarte w części 5 SIWZ.

Odpowiedź: Tylko Etap I (patrz pyt. i odp. Nr 1).

Zakończono na pytaniu nr 8.