

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie projektu oraz robót budowlanych polegających na kompleksowej wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej w DPS Nowe Czarnowo”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 13.11.09 w związku z ww. postępowaniem:

Pytanie nr 1:

W jakim celu należy wykonać przedmiar, kosztorys, projekt wykonawczy? Czy nie wystarczy wykonać tylko projektu powykonawczego? Zapytanie sprawia wrażenie dwóch połączonych zadań, w związku z tym przedmiar, kosztorys jak i projekt wykonawczy wydają się zbędne.

Odpowiedź:

Należy wykonać tylko projekt wykonawczy. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaopiniowania koncepcję projektu wykonawczego.

Pytanie nr 2:

Czy zadanie przewiduje demontaż starej instalacji?

Odpowiedź:

Zadanie przewiduje demontaż starej instalacji zgodnie z potrzebą. Szczegóły zawarte w pkt ST E 01.01 pkt 5.5., ST E 01.02 pkt 5.5 ST E 01.03 pkt 5.4

Pytanie nr 3:

Czy cała instalacja ma być wykonana jako natynkowa? Czy główne ciągi mają być natynkowe, a w pomieszczeniach podtynkowa w rurkach?

Odpowiedź:

Ze względu na dopiero co zakończony remont ścian w pomieszczeniach DPS przewiduje się przede wszystkim montaż instalacji na tynk w rurkach instalacyjnych i korytach (kanałach) naściennych. Szczegóły w specyfikacji ST E 01.01 pkt. 5.1 oraz ST E 01.02 pkt. 5.2

Pytanie nr 4:

Czy zadanie obejmuje wykonanie instalacji odgromowej?

Odpowiedź:

Nie. Zamówienie nie obejmuje instalacji odgromowej.

Pytanie nr 5:

Czy na czas montażu instalacji elektrycznej budynek będzie opuszczony? A jeżeli nie, proszę o przedstawienie harmonogramu opuszczania pomieszczeń jak i harmonogramu czasowego.

Odpowiedź:

Nie. Wszystkie pomieszczenia będą w ciągłym użytkowaniu. Należy zwrócić uwagę na to że w pomieszczeniach przebywają ludzie niepełnosprawni. Należy zapewnić maksymalny komfort w trakcie wykonywania prac elektromontażowych.

Prace będą wykonywane kolejno w poszczególnych etapach (np. pomieszczeniach) w ustaleniu z kierującym placówką.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przygotowanie pomieszczeń do prac budowlanych (np. wyniesienie mebli, zabezpieczenie wyposażenia)

Pytanie nr 6:

Czy jest z góry określona ilość gniazd i opraw w pomieszczeniach? Jeżeli tak, proszę to sprecyzować.

Odpowiedź:

Minimalne wymagania określa specyfikacja.

ST E 01.01 pkt.2 „co najmniej dwa wypusty w pokoju mieszkalnym, w pozostałych pomieszczeniach zgodnie z normą”

ST E 01.02 pkt.2 „w każdym pokoju co najmniej pod gniazdo 230V. Uwzględnić specyfikę użytkownika pomieszczeń. Wypusty w pomieszczeniach mieszkalnych muszą być w dwóch różnych ścianach stosownie do potrzeb użytkownika. Ilość wypustów w pozostałych pomieszczeniach określa projektant zgodnie z zasadami sztuki. Nie można pozostawić korytarzy, pom. gospodarczych, kuchni, sal dziennego pobytu bez gniazd 230 V. Wszystkie istniejące urządzenia powinny być zasilone.

Zwraca się powtórnie uwagę na zapis w specyfikacji dotyczący zapewnienia ciągłości zasilania na wszystkich obwodach w pomieszczeniach DPS.