

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OGRODZENIE ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH

ST-04.00.

1. WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego dla potrzeb zespołu boisk sportowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót:

- (01) Ogrodzenie panelowe wys. 4,0m ;
- (02) Wykonanie bramy wjazdowej szer. 3,0 z furtką szer. 1,5m

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY

(01÷02)

Należy zastosować ogrodzenie panelowe przetłaczane z paneli stalowych o wymiarach 2x2030x2500mm zgrzewane z drutów pionowych i poziomych Ø 5mm w formie kraty o oczkach 50x200mm. Słupki ogrodzenia wykonać z kształtownika prostokątnego 60x40x2mm, zamkniętego od góry systemową zaślepką z tworzywa sztucznego. Wysokość słupków to 4900mm. Rozstaw osiowy 2590mm.

Fundament wykonać z betonu klasy B-15. Podmurówka z betonowych elementów prefabrykowanych w wymiarach 100x25x8cm.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt3.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST-00.00. „Warunkach Ogólnych” pkt4.

5. WYKONANIE ROBÓT

(01÷02)

Montaż ogrodzenia panelowego należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta.

Przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia.

Słupki ogrodzenia osadzić w fundamencie o średnicy 24cm z betonu klasy B-15. Podmurówkę wykonać z elementów prefabrykowanych posadowionych na podsypce cem.-piaskowej gr. 10cm.

W ogrodzeniu, zgodnie z PT, należy wbudować bramy uchylne o szer. 3,0m oraz furtki szer. 1,5m. Słupy bramy i furtek wykonać z profili stalowych 100x100mm zaślepione, od góry, systemową zaślepką z tworzywa sztucznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Należy sprawdzić jakość mocowań śrub i uchwytów zgodnie z systemem ogrodzenia.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

(01÷02)

Jednostka obmiarową jest kpl. (komplet) wykonanego ogrodzenia terenu zespołu boisk.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ustalenia ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt9.

Cena jednostki obmiarowej

(01÷02)

Cena wykonania 1 kpl. wykonanego ogrodzenia terenu zespołu boisk wraz z wykonaniem bramy oraz furtki obejmuje:

- ☐ roboty przygotowawcze,
- ☐ oznakowanie miejsca prowadzenia robót,
- ☐ dostarczenie materiałów,
- ☐ montaż panelowej konstrukcji ogrodzenia, bramy, furtki zgodnie z PT,
- ☐ wykonanie wykopów pod fundament,
- ☐ wykonanie fundamentu,
- ☐ wykonanie podmurówki,
- ☐ wykonanie badań i sprawdzeń,