

Gryfino, dnia 13 października 2010 r.

RI.SD.3431-15/10

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego do zasilania Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 113. poz. 759) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11 października 2010 r. w związku z ww. postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ wyklucza wzajemnie punkty w nim zawarte tzn. agregat zamontowany na stałe jako zasilanie awaryjne w pomieszczeniu z układem SZR, układem wentylacji i odprowadzania spalin nie może być jednocześnie zamontowany na przyczepie i nie ma potrzeby stosowania obudowy agregatu.

Odpowiedź:

Zamawiający oznajmia, iż przedmiotem zamówienia jest agregat przewoźny z możliwością rozłączenia układu SZR oraz możliwością odłączenia układu odprowadzania spalin i odłączenia zasilania od sieci 0,4 kV.

Pytanie nr 2:

Jaka jest długość trasy kablowej jaką należy wykonać pomiędzy agregatem a układem SZR oraz układem SZR a rozdzielnią?

Odpowiedź:

Długość trasy kablowej pomiędzy agregatem a układem SZR: ok. 20 m

Długość trasy kablowej pomiędzy układem SZR a rozdzielnią: ok. 1 m

Pytanie nr 3:

Ile metrów kostki brukowej należy rozebrać w celu ułożenia kabla?

Odpowiedź:

W celu ułożenia kabla należy rozebrać ok. 10 m² kostki brukowej

Pytanie nr 4:

Jaki jest wymiar pomieszczenia w którym należy zamontować agregat oraz z czego wykonane są ściany pomieszczenia agregatu?

Odpowiedź:

Pomieszczenie to garaż z blachy ocynkowanej trapezowej o wymiarach 5x4 m² o wysokości 2,15 m