

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ WINDY W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE
ADRES INWESTYCJI : GRYFINO UL 11 LISTOPADA 16d
INWESTOR : POWIAT GRYFIŃSKI
ADRES INWESTORA : 74-100 GRYFINO UL SPRZYMIERZONYCH 4
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : 01 2011 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01 2011 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 2.38*2.21*0.30<posadzka w piwnicy> 0.98*0.60*0.40	m ³ m ³ m ³	 1.578 0.235	 RAZEM	 1.813
2	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m 2.38*2.21*1.00<w piwnicy>	m ³ m ³	 5.260	 RAZEM	 5.260
3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0.30*2.98*2.13*4	m ³ m ³	 7.617	 RAZEM	 7.617
4	KALK. INDY- WID.	Wycięcie otworów dla windy w dachu 1	miejsc. miejsc.	 1.000	 RAZEM	 1.000
5	KALK. INDY- WID	Demontaż dźwigów towarowych małych do 2 przystanków 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM	 1.000
6	KALK. INDY- WID. 5.1.	Wywóz gruzu i ziemi kontenerem o poj 8m3 (około 15m3) wraz z jego doniesieniem do kontenrra 2	szt szt	 2.000	 RAZEM	 2.000
7	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 0.50*2.38*2.21	m ³ m ³	 2.630	 RAZEM	 2.630
8	KNR-W 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco podkładów betonowych 2.38*2.21	m ² m ²	 5.260	 RAZEM	 5.260
9	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe 0.20*2.20*2.05	m ³ m ³	 0.902	 RAZEM	 0.902
10	KNR-W 2-02 0207-04	Ściany żelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 8 m 2*2.20*(16.50+0.64)<20cm> A (suma częściowa) 2*1.65*(16.50+0.64)<15cm> -1.15*2.01*4-1.15*2.25<15cm> B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 75.416 ----- 75.416 56.562 -11.834 ----- 44.728	 RAZEM	 120.144
11	KNR-W 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian 15.416*8<cm> 44.728*5<cm>	m ² m ² m ²	 123.328 223.640	 RAZEM	 346.968
12	KNR-W 2-02 0206-06	Ściany żelbetowe - dod.za obramowanie otworów w ścianie 1.15*5+2.01*8+2.25*2	m obw. m obw.	 26.330	 RAZEM	 26.330
13	KNR-W 2-02 0206-02	Ściany żelbetowe proste gr. 20 cm - dodatek za każdy nast. 1 m wys. 120.144*9<m>	m ² m ²	 1081.296	 RAZEM	 1081.296
14	KNR-W 2-02 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie 1.66*1.90<maszynownia> 1.80	m ² m ² m ²	 3.154 1.800	 RAZEM	 4.954
15	KNR-W 2-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty 1.66*1.90<maszynownia> 1.80	m ² m ² m ²	 3.154 1.800	 RAZEM	 4.954
16	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 1.92	t t	 1.920	 RAZEM	 1.920
17	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrowane 3.68	t t	 3.680	 RAZEM	 3.680

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie płynną folią 3.154	m ² m ²	3.154	3.154
				RAZEM	3.154
19	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa o śr grubości 15cm 3.154	m ² m ²	3.154	3.154
				RAZEM	3.154
20	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - druga warstwa o śr grubości 15cm 3.154	m ² m ²	3.154	3.154
				RAZEM	3.154
21	KNR-W 2-02 0608-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową o śr grubości 15cm 2.20*0.58*2 2.33*(0.35+0.20+0.85)	m ² m ² m ²	2.552 3.262	5.814
				RAZEM	5.814
22	KNR-W 2-02 0508-01	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr. 0.50 mm 3.154	m ² m ²	3.154	3.154
				RAZEM	3.154
23	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.53*2.33+0.90*2.33 0.58*2.20*2	m ² m ² m ²	3.332 2.552	5.884
				RAZEM	5.884
24	KNR-W 2-02 1213-01	Drabiny wewnętrzne pionowe o dług. do 3 m 1.50	m m	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
25	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2*1.90*16.50 2*1.65*16.50 -1.15*2.01*4-1.15*2.25	m ² m ² m ²	62.700 54.450 -11.834	105.316
				RAZEM	105.316
26	KNR 7-33 0104-03	Montaż dźwigów osobowych z drzwiami aut.o nośn.do 800 kg i o wys.kondyg.do 2.80 - do 6 przystanków 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR 7-33 0104-03	Cena zakupu dźwigów osobowych 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000