

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie w zakresie docieplenia ścian, stropodachu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 113. poz. 759 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniach 19 września 2011 r. w związku z ww. postępowaniem:

Pytanie nr 1:

W opisie na stronie 4 nadal występuje informacja o konieczności docieplenia ścian piwnic 80 cm pod terenem

Odpowiedź:

Jest to nieaktualna informacja. Zakres projektu został zmieniony, budynek nie będzie docieplany poniżej poziomu terenu.

Pytanie nr 2:

Do odp. 8 (z poprzednich pytań) – czy należy ująć tynkowanie?

Odpowiedź:

Tak. Należy ująć tynkowanie.

Pytanie nr 3:

W kosztorysie pominięto ścianę attykową, a ścianka kolankowa na 0,6 m a nie jak w projekcie 1,2 – czy należy ją uwzględnić.

Odpowiedź:

Należy docieplić do istniejącej wysokości atyki.

Pytanie nr 4:

Brak odpowiedzi na pytanie – czy należy ująć wykonanie dylatacji, naprawy pęknięć w ścianach wyszczególnionych w Ekspertyzie technicznej – jeżeli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Wykonanie dylatacji, naprawę pęknięć należy ująć w odpowiednim zakresie i wykonać zgodnie z zasadami realizacji prac budowlanych.

Pytanie nr 5:

Czy w wycenie należy ująć powiększenie otworu drzwiowego o 10 i 20 cm a co za tym idzie wywóz gruzu?

Odpowiedź:

Zaprojektowano poszerzenie drzwi, należy ująć wszystkie elementy związane z takim zakresem prac.

Pytanie nr 6 i 7:

6. W miejsce drzwi o wym 1,2x2,8 szt 2 zostają wstawione drzwi 2,24*2,1 szt 2 (D1) w jaki sposób uzupełnić 0,7 m nadproża nad otworami? Co z wykończeniem ścian wewnątrz budynku po zamurowaniach otworów?

7. W miejsce drzwi 2,4x3,2 zostają wstawione drzwi 2,24*2,55 (D3) w jaki sposób uzupełnić 0,7 m nadproża nad otworami? Co z wykończeniem ścian wewnątrz budynku po zamurowaniach otworów?

Odpowiedź:

W pytaniu błędnie podano wymiar, nie były projektowane drzwi 2,24 x 2,1

W pytaniu błędnie podano wymiar, nie były projektowane drzwi 2,24 x 2,55

Projektowane drzwi posiadają wymiary: D1 2,34x2,10 (117 + 117) i D3 2,30 x 2,55 (115 +115).
Drzwi projektowane były z dostosowaniem do istniejących wielkości otworów (za wyjątkiem koniecznego poszerzenia drzwi D2; patrz uwagi na rysunkach). Jeżeli istnieje rozbieżność w porównaniu ze stanem istniejącym, należy uzupełnić fragment ściany ponad nadprożem według uznania Wykonawcy i następnie wykończyć.

Pytanie nr 8:

Demontowane są drzwi o wym. 1,2*1,5 – nie można ich odnaleźć na rysunku a w ich miejsce zamontowano drzwi D2 lub D4. Pominięto demontaż jednych z tych drzwi. Czy należy ująć demontaż jednych z tych drzwi, wykucie otworu i wywóz gruzu?

Odpowiedź:

Dostosować do stanu istniejącego.

Pytanie nr 9:

Zdemontowana dachówka, łączenie dachu, więźba dachowa – łącznie 138 m2 to zdecydowanie więcej niż 3 m2 odpadów, czy inwestor przewiduje rozliczenie wywozu gruzu kosztorysem powykonawczym? Jeżeli nie prosimy o podanie właściwej ilości gruzu do wywozu.

Odpowiedź:

Projektowano jedynie wymianę pokrycia dachu, technologię należy dostosować do istniejącej konstrukcji. Ewentualne uzupełnienia, wzmocnienia i wymiana elementów, jeżeli zaistnieje taka konieczność po rozbiórce dachówek, wykonać w koniecznym zakresie.

Zakres przedmiaru nie ulega zmianie.