
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : INTERNAT przy ZSP Nr 2, przebudowa łazienki i remont korytarza i pokoi na 3 piętrze
ADRES INWESTYCJI : Gryfino, ul. Łużycka 91
INWESTOR : Powiat Gryfiński
ADRES INWESTORA : 74-100 GRYFINO, UL. SPRZYMIERZONYCH 4
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : marzec 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa łazienek i remont korytarzy na 3 piętrze					
1		REMONT ŁAZIENEK, KORYTARZY I POKOI			
1.1		Roboty rozbiórkowe - SST 1			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
1	analogia	III piętro [2.08+3.75]*2.5	m ²	14.58	
		1.55*3.5+(0.9*2.5)*19	m ²	48.18	
		kuchnia			
		[1.6+1.8]*2.5	m ²	8.50	
				RAZEM	71.26
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.	0329-03				
1	analogia	sanitariaty III piętro	m ³	0.50	
		1.0*2.0*0.25	m ³	2.40	
		24*0.2*2.0*0.25			
				RAZEM	2.90
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1		26	szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-05				
1		[1.4*2.0+1.6*2.0]	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1.	0701-05				
1	analogia	poz.23+poz.24	m ²	209.01	
				RAZEM	209.01
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów	m ²		
d.1.	0701-11				
1	analogia	poz.27	m ²	8.15	
				RAZEM	8.15
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1.	0804-07				
1		poz.14	m ²	46.22	
				RAZEM	46.22
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1		poz.20	m ²	508.41	
				RAZEM	508.41
9	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
1		poz.22	m ²	54.33	
				RAZEM	54.33
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.	0108-11				
1	0108-12	poz.1*0.12+poz.2+poz.5*0.03+poz.6*0.03+poz.7*0.04+poz.8*0.005+poz.9*0.03	m ³	23.99	
				RAZEM	23.99
1.2		Konstrukcje murowe - SST 2, SST 18			
11	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1.	0304-01				
2		sanitariaty III piętro	m ³	0.45	
		0.9*2.0*0.25	m ³	0.78	
		1.55*2.0*0.25			
				RAZEM	1.23
12	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
d.1.	0313-03				
2		III piętro			
		<IPN 120> [1.2*[2+17+5]+1.4]*0.15*0.2	m ³	0.91	
				RAZEM	0.91

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 2-02 d.1. 0147-01 2	Nadproża prefabrykowane YTONG	m		
		65.4	m	65.40	
				RAZEM	65.40
1.3		Podłóża i posadzki - SST 3, SST 4			
14	KNR 2-02 d.1. 1106-02 3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm - założono wymianę 10% posadzki	m ²		
		KORYTARZE I POKOJE III piętro 102.00+360.19 A (obliczenia pomocnicze)		462.19	
		poz.14A*0.1	m ²	462.19 =====	
				46.22	
				RAZEM	46.22
15	KNR 2-02 d.1. 1106-03 3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 1.5	m ²		
		poz.14A*0.1	m ²	46.22	
				RAZEM	46.22
16	NNRNKB d.1. 202 1130-01 3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m ²		
		poz.14A	m ²	462.19	
				RAZEM	462.19
17	KNR 0-39 d.1. 0114-02 3	Grunтовanie podłóża pod powłoki hydroizolacyjne	m ²		
		poz.22	m ²	54.33	
				RAZEM	54.33
18	KNR 0-39 d.1. 0115-01 3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniiny Krotność = 2	m ²		
		poz.22	m ²	54.33	
				RAZEM	54.33
19	KNR 0-29 d.1. 0638-01 ana- 3 logia	Izolacja poziomych szczelin taśmami	m		
		poz.22*1.5	m	81.50	
				RAZEM	81.50
20	KNR 2-02 d.1. 1112-05 3 analogia	Posadzki z wykładzin homogenicznych rulonowych z wywiniętymi cokołami	m ²		
		poz.14A*1.1	m ²	508.41	
				RAZEM	508.41
21	KNR 2-02 d.1. 1112-09 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.14A*1.1	m ²	508.41	
				RAZEM	508.41
22	KNR-W 2-02 d.1. 1111-03 3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - terakota antypoślizgowa	m ²		
		SANITARIATY I KUCHNIA III piętro <toalety> 11.94 <umywalnia> 21.01 <przedsionek> 3.57 <wc os. niepełnosprawnej> 4.16 <kuchnia> 13.65	m ² m ² m ² m ² m ²	11.94 21.01 3.57 4.16 13.65	
				RAZEM	54.33
1.4		Tynki i okładziny wewnętrzne - SST 5			
23	KNR 2-02 d.1. 0801-02 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		SANITARIATY I KUCHNIE III piętro <toalety> [3.18+3.75]*2*2.5 <umywalnia> [5.69+3.75]*2*2.5+2.5*1.5*2 <przedsionek> [2.08+1.63]*2*2.5 <wc os. niepełnosprawnej> [2.08+2.0]*2*2.5 <kuchnia> [3.75+3.65]*2*2.5	m ² m ² m ² m ² m ²	34.65 54.70 18.55 20.40 37.00	
				RAZEM	165.30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.1. 2008-01 4	KNR 2-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym - założono wymianę 15% tynków KORYTARZE III piętro [55.18+3.1]*2*2.5 A (obliczenia pomocnicze) poz.24A*0.15	m ² m ²	 291.40 =====	
				291.40 43.71	
				RAZEM	43.71
25 d.1. 0713-01 4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - założono przecieranie 70% tynków poz.24A*0.85	m ² m ²	 247.69	
				RAZEM	247.69
26 d.1. 2008-08 4	KNR 2-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm poz.24	m ² m ²	 43.71	
				RAZEM	43.71
27 d.1. 2008-03 4	KNR 2-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu ceramicznym - założono wymianę 15% tynków SANITARIATY I KUCHNIE II piętro <toalety> 11.94 <umywalnia> 21.01 <przedsionek> 3.57 <wc os. niepełnosprawnej> 4.16 <kuchnia> 13.65 A (obliczenia pomocnicze) poz.27A*0.15	m ² m ²	 11.94 21.01 3.57 4.16 13.65 =====	
				54.33 8.15	
				RAZEM	8.15
28 d.1. 2008-09 4	KNR 2-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm poz.27A*0.15	m ² m ²	 8.15	
				RAZEM	8.15
29 d.1. 0713-02 4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - założono przecieranie 70% tynków poz.27A*0.85	m ² m ²	 46.18	
				RAZEM	46.18
30 d.1. 0114-02 4	KNR 0-39	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne SANITARIATY III piętro <umywalnia> [5.69+1.6*2]*2.1	m ² m ²	 18.67	
				RAZEM	18.67
31 d.1. 0115-03 4	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny Krotność = 2 poz.30	m ² m ²	 18.67	
				RAZEM	18.67
32 d.1. 0639-01 4 analogia	KNR 0-29	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami 2.1*2	m m	 4.20	
				RAZEM	4.20
33 d.1. 0840-06 4	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej SANITARIATY I KUCHNIE III piętro <toalety> [3.18+3.75]*2*2.1 <umywalnia> [5.69+3.75]*2*2.1+2.5*1.5*2 <przedsionek> [2.08+1.63]*2*2.1 <wc os. niepełnosprawnej> [2.08+2.0]*2*2.1 <kuchnia> [3.75+0.6*2]*0.6	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 29.11 47.15 15.58 17.14 2.97	
				RAZEM	111.95
34 d.1. 0410-08 4 analogia	KNR 4-01	Montaż płyt wiórowych surowych ogniochronnych z opisami - wg PW	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		KORYTARZE III piętro 0.5*2.1*21+1.7*2.5*2	m ²	30.55	
				RAZEM	30.55
1.5		Okładziny z płyt gipsowo kartonowych, sufity - SST 5			
35 d.1. 5	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtow.metal.na stropach	m ²		
		KORYTARZE III piętro 102.00	m ²	102.00	
		-[8.0*1.8+5.5*0.6+3.53*0.8]	m ²	-20.52	
				RAZEM	81.48
36 d.1. 5	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. GKF gr. 12,5 mm(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		poz.35	m ²	81.48	
				RAZEM	81.48
37 d.1. 5	KNR 2-02 2601-08	Ochrona narożników wypukłych z dodatkowym wzmocnieniem na stropie podwieszonym	m		
		KORYTARZE III piętro [7.69+3.6+3.63+3.58+3.6+3.59+2.6+3.6+3.61+3.53+3.97]*2*2	m	172.00	
				RAZEM	172.00
38 d.1. 5	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
		SANITARIATY I KUCHNIE III piętro 0.3*3*2.5*7	m ²	15.75	
				RAZEM	15.75
39 d.1. 5	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
		SANITARIATY I KUCHNIE III piętro [0.5+0.2]*[3.0*3+3.75*2]	m ²	11.55	
				RAZEM	11.55
40 d.1. 5	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na stropach z płyt gipsowych	m ²		
		poz.36+poz.37+poz.38	m ²	269.23	
				RAZEM	269.23
1.6		Roboty malarskie - SST 7			
41 d.1. 6 analogia	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		ściany poz.23-poz.33	m ²	53.35	
		stropy poz.27A+poz.35-poz.42B	m ²	94.76	
				RAZEM	148.11
42 d.1. 6 analogia	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		ściany poz.24A	m ²	291.40	
		A (suma częściowa)	m ²	291.40	
		stropy [8.0*1.8+5.5*0.6+3.53*0.8]*2	m ²	41.05	
		B (suma częściowa)	m ²	41.05	
		<podciagi>1.78*0.3*3*9*2	m ²	28.84	
				RAZEM	361.29
1.7		Stolarka okienna, drzwiowa i ślusarka - SST 6			
43 d.1. 7	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - wg PW	m ²		
		<D1>1.1*2.0*3	m ²	6.60	
		<D2>1.0*2.0*2	m ²	4.00	
		<D3>1.0*2.0*19	m ²	38.00	
				RAZEM	48.60

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2.	1510-03				
2	analogia	poz.48	m ²	772.97	
				RAZEM	772.97
51	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2.	1510-03				
2	analogia	poz.49	m ²	360.19	
				RAZEM	360.19