

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.05.2014 oraz w dniu 21.05.2014 w związku z ww. postępowaniem dokonując tym samym modyfikacji SIWZ w podanym niżej zakresie:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie kolorystyki na boisku wielofunkcyjnym. Kolory podane zostały dla bieżni i rozbiegu do skoku w dal, natomiast dla boiska już nie. Z powodu dużej różnicy cenowej pomiędzy kolorami nie jest możliwe wykonanie poprawnej wyceny.

Odpowiedź:

Należy przyjąć kolorystykę taką samą jak dla bieżni.

Pytanie nr 2:

Proszę o informację czy na boisku wielofunkcyjnym należy zastosować pod powierzchnię warstwę stabilizacyjną ET. Warstwy tej nie stosuje się w przypadku podbudowy betonowej, a na boisku ma być podbudowa z kruszyw. Technologicznie nie jest możliwe prawidłowe wykonanie nawierzchni poliuretanowej bez uwzględnienia warstwy stabilizacyjnej ET. Proszę o potwierdzenie, że warstwę ET na boisku wielofunkcyjnym należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Warstwa stabilizacyjna ET jest ujęta analogicznie w poz. 43 i 61.

Pytanie nr 3.

W przedmiarze robót poz. 33 Zamawiający wskazał, że należy wykonać drenaż z papy na zimno. W opisie technicznym wskazano, iż ma to być geowłóknina. Prosimy o wprowadzenie modyfikacji do przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Wykonawca zgodnie z projektem ma wycenić geowłókninę. Zamawiający dokonuje tym samym modyfikacji SIWZ zmieniając w tym zakresie poz. 33 przedmiaru pomocniczego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 4

Prosimy o zmodyfikowanie przedmiaru poprzez rozdzielenie poz. 15 na wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego fr. 0,005mm gr 3 mm i dołożenie drugiej pozycji jako kalkulacji indywidualnej wykonania nawierzchni syntetycznej wraz z warstwą podkładową gr 3,5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się z powyższym, dokonując tym samym modyfikacji SIWZ zmieniając w tym zakresie przedmiar pomocniczy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy pozycja 42, 60, 74 dotyczy wykonania podbudowy z fibrobetonu?

Odpowiedź:

Tak, ww. pozycje dotyczą wykonania podbudowy z fibrobetonu.

Pytanie nr 6

Pozycja 43 i 61 przedmiaru wskazuje wykonanie poza nawierzchnią syntetyczną również warstwy wyrównawczej 7 cm. W opisie nie ma takiej dodatkowej warstwy. Prosimy o zmodyfikowanie

przedmiaru. Ponadto pozycje dotyczące wykonania nawierzchni zwyczajowo wpisuje się jako kalkulację indywidualną. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź:

Opis ww. pozycji w przedmiarze jest prawidłowy i dotyczy warstwy stabilizacyjnej ET.

Pytanie nr 7

Pole rzutni do pchnięcia kulą. W opisie są uwzględnione następujące warstwy: geowłóknina, żwir 20 cm, piasek płukany 20 cm. Przedmiar uwzględnia inne warstwy podbudowy. Prosimy o zmodyfikowanie przedmiaru.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć warstwy zgodnie z projektem. Zamawiający dokonuje tym samym modyfikacji SIWZ zmieniając w tym zakresie przedmiar pomocniczy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy poz. 75 dotyczy podbudowy z betonu B-15 zbrojonego siatką stalową?

Odpowiedź:

Nie, ww. pozycja nie dotyczy podbudowy z betonu B-15 zbrojonego siatką stalową.

Pytanie nr 9

Naszym zdaniem dwie odpowiedzi na pytanie z dnia 9 maja są niestety błędne:

- a) odpowiedź na pytanie nr 4. Zgodnie z opisem poz. 57 i 58 powinna a fibrobeton powinien być w poz. nr 60. prosimy o przeanalizowanie Państwa odpowiedzi.
- b) odpowiedź na pytanie nr 5. pozycja przedmiaru nr 89 dotyczy kostki brukowej jak więc może obejmować płyty chodnikowe. Prosimy o przeanalizowanie Państwa odpowiedzi.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający poprawia omyłkę:

- a) w pozycji 57 i 58 należy pozostawić podstawę wyceny: KNR2-310104-07, KNR2-310104-08, a w poz. 60 przyjąć analogię i wycenić warstwę wibrobetonu zgodnie z projektem,
- b) należy wycenić opaskę wokół zeskoczn.

Zamawiający dokonuje tym samym modyfikacji SIWZ zmieniając w tym zakresie przedmiar pomocniczy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 10

W przedmiarze robót brak jest do wykonania płyt ażurowych, występują jedynie nawierzchnie z kostki betonowej. Prosimy o zmodyfikowanie przedmiaru.

Odpowiedź:

Płytę ażurową należy przyjąć w poz. 88 przedmiaru. Zamawiający dokonuje tym samym modyfikacji SIWZ zmieniając w tym zakresie przedmiar pomocniczy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 11

W związku z dużą ilością niejasności, błędów w przedmiarze prosimy o przeanalizowanie całego przedmiaru robót pod kątem ewentualnych błędów i zamieszczenie poprawionego dokumentu najlepiej w formie szczegółowej. Z góry dziękujemy za przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonując modyfikacji SIWZ w dniu 16 maja br. zmienił cenę kosztorysową na cenę ryczałtową, tym samym przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ stał się dokumentem pomocniczym a Wykonawca ma wycenić przedmiot zamówienia na podstawie całości załączonej dokumentacji.

Pytanie nr 12

W przedmiarze robót poz. 92. wskazano, iż do wykonania jest mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych w ilości 600 m². przez jaki okres Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnowania trawników. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź:

Pielęgnacja obejmuje okres do pierwszego koszenia.