

Inwestor:	Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
Zadanie:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki - ul. Moryńska w miejscowości Witnica
Branża:	– 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
a	b	c	d	e	f	g
x	x	Przebudowa drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki - ul. Moryńska w miejscowości Witnica	x	x	x	x
x	x	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,520		
2	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu	m ³	54,540		
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.-piask.	m	909,000		
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cem.-piask.	m	605,000		
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem-piask. (chodnik)	m ²	833,860		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowych bloczków o wym. 25x40x40 cm na podsypce cem-piask. (zátoka postojowa, zjazd do indywidualnych posesji)	m ²	314,600		
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. (zjazd do indywidualnych posesji)	m ²	42,000		
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - trylinka (zjazd do indywidualnych posesji)	m ²	26,980		
9	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca na wys. 16-20 cm (nawierzchnia zaoki autobusowej)	m ²	50,000		
10	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego / destruktu bitumicznego o grub. 10 cm Odcinek 0+422 km - 0+520 km na szerokości 1,0 m	m ²	98,000		
11	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm. Zabieg mający na celu usunięcie miejsc po remontach cząstkowych oraz wyrównaniu spadków podłużnych i poprzecznych	m ²	3037,000		
12	D-01.02.04	Zdejmnowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt.	6,000		
13	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków - Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt.	6,000		
14	D-M-00.00.00	Mechaniczne ścinanie poboczy gr. 10 cm	m ²	278,000		
15	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	26,000		
16	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³	27,820		
17	D-01.02.01	Wywżenie karpiny na odległość do 2 km	mp	4,680		
18	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	3,900		
x	x	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe RAZEM	x	x	x	
x	x	Podbudowy	x	x	x	x
19	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm	m ²	840,500		
20	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²	366,730		
21	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości miejsc postojowych w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²	150,000		
22	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zátoki autobusowej w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m ²	82,500		
23	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na na poszerzeniu jezdni bitumicznej w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m ²	229,600		
24	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie chodnika - grub. Warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	840,500		
25	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub. Podbudowy po zagęszczeniu 15 cm Rm=2,5 MPa (zjazd do indywidualnych posesji, miejsca postojowe, zátoka autobusowa, poszerzenia jezdni bitumicznej)	m ²	843,830		
26	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa o grub podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (zjazd do indywidualnych posesji, miejsca postojowe)	m ²	516,730		
27	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa o grub podbudowy po zagęszczeniu 20 cm (zátoka autobusowa, poszerzenie jezdni bitumicznej, odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych)	m ²	327,100		

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
a	b	c	d	e	f	g
28	D-05.03.05b	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	3037,000		
29	D-05.03.05b	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem (emulsją asfaltową) wiązanie konstrukcyjne pod w-wę wyrównawczą	m ²	3037,000		
30	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym. Założono 125 kg/m2	t	379,625		
x	x	Podbudowy RAZEM	x	x	x	
x	x	Nawierzchnie	x	x	x	x
31	D-05.03.23	Nawierzchnia kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. - Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8cm cegielka (kolor szary) na podsypce cem-piask. gr. 5 cm . Krawędzie chodnika należy odciąć obustronnie jednym rzędem kostki koloru czerwonego	m ²	840,500		
32	D-05.03.23	Nawierzchnia kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. - Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej gr. 8cm (kolor grafit) na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m ²	366,700		
33	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wys. 15/17 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm - Materiał Inwestora	m ²	232,500		
34	D-05.03.05b	Skroplenie nawierzchni drogowej afaltem (emulsją asfaltową) związanie konstrukcyjne pod w-wę wiążącą - poszerzenie jezdni bitumicznej oraz odtworzenie po robotach instalacyjnych	m ²	244,600		
35	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -warstwa wiążąca asfaltowa - gr. Po zagęszczeniu 5 cm warstwa konstrukcyjna poszerzenia jezdni bitumicznej	m ²	244,600		
36	D-05.03.05a	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem (emulsją asfaltową) wiązanie konstrukcyjne - pod warstę ścieralną	m ²	3235,000		
37	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub po zagęszczeniu 4 cm	m ²	3235,000		
x	x	Nawierzchnie RAZEM	x	x	x	
		Elementy ulic				
38	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cem.piask.	mb	855,000		
39	D-08.03.01a	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.-piask.	mb	575,000		
x	x	Elementy ulic RAZEM	x	x	x	x
x	x	Roboty sanitarne	x	x	x	x
40	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub 7 cm - przy robotach KD	m ²	15,000		
41	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm	m ²	15,000		
42	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej studni rewizyjnej z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm	stud.	1,000		
43	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. Łyżki 0,15 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m ³	34,000		
44	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o gł. 3m	stud.	1,000		
45	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk i śr. zewn. 200 mm, układane w wykopach wraz z wykonaniem podsypki, zasypki i pozostałymi towarzyszącymi robotami ziemnymi	m	8,000		
46	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu układane w wykopach wraz z wykonaniem podsypki zasypki i pozostałymi towarzyszącymi robotami ziemnymi	szt.	2,000		
47	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z montażem pierścienia odciążającego oraz wymianą pokrywy wraz związaniem typu ciężkiego (żeliwnym z wypełnieniem betonowym)	szt.	8,000		
x	x	Roboty sanitarne RAZEM	x	x	x	x
x	x	Organizacja ruchu	x	x	x	x
48	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - montaż oznakowania pionowego zdjętego w robotach przygotowawczych	szt.	6,000		
49	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - monraż oznakowania pionowego zdjętego w robotach przygotowawczych	szt.	6,000		
50	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²	24,000		
x	x	Organizacja ruchu razem RAZEM	x	x	x	x
x	x	Roboty wykończeniowe	x	x	x	x
51	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2,000		
52	D-M-00.00.00	Wykonanie poboczy utwardzonych szerokości 1,0 m i grubości 10 cm z wcześniej uzyskanego destruktu bitumicznego	m ²	90,000		
53	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²	780,000		
x	x	Roboty wykończeniowe RAZEM	x	x	x	
x	x	Przebudowa drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki - ul. Moryńska w miejscowości Witnica - RAZEM	x	x	x	