


Tablica warsztatowa TW2





proj. YDY 5x6 z RG

Oznaczenie obwodu	Tw2/Ochr	Tw2/G1	Tw2/G2	Tw2/G3	Tw2/G4	Tw2/G5	Tw2/G1d	Tw2/G2d	Tw2/G3d	Tw2/G4d	Tw2/O1	Tw2/O1a
Przeznaczenie	ochronnik	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	oswietlenie	oswietlenie
	przebieciowy	podgrzewacz	ogolne	ogolne	ogolne	boks	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	podstawowe	awaryjne
	klasy B+C	wody					floorbox	floorbox	floorbox	floorbox		
Przewod/kabel	3xLgY 10	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5
Moc instalowana	—	3,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	0,6kW	0,1kW

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim: SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SECI TN-S

$$P_i=14,2\text{ kW}$$
$$P_o=6,08\text{ kW}$$
$$k_z=0,43$$
$$I_o=9,4\text{ A}$$
$$U_n=230/400\text{ V}$$
$$\cos\phi=0,93$$

REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPR.	ZATW.
Projekt	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH PRZY ZSP NR 2 W GRZYFIE				
Adres	NA ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PRZY ULICY ŁUŻYCKIEJ 91 W GRZYFIE				
Faza	PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY		Data SIERPIEŃ 2016	Nr. projektu 16005	
	Inwestor STAROSTWO POWIATOWE W GRZYFIE ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino				
	NAZWA RYSUNKU				
	 <div>70 - 454 SZCZECIN al. Papieża Jana Pawła II 28/7 tel. 091424049 fax. 091424040 biuro@ch2architektura.pl</div>				
Główny projektant: mgr inż. Marcin Piątkowski ZAP/0125/PWOE/11			Opracował: mgr inż. Krzysztof Bil		
Sprawdzał: mgr inż. Piotr Markowski ZAP/0218/PWOE/11			SCHEMAT TABLICY WARSZTATU 2 (TW2)		
Brzozna	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja	
ELEKTRYCZNA	A3	—	E11	—	