


Tablica warsztatowa TW1





proj. YDY 5x10 z RG

Oznaczenie obwodu	TW1/Och	TW1/G1	TW1/G2	TW1/G3	TW1/G4	TW1/G5	TW1/G6	TW1/G7	TW1/G8	TW1/G1d	TA/O1	TA/O1a
Przeznaczenie	ochronnik	gniazdo 230	gniazda 230	gniazda 230	gniazda 230	gniazda 230	gniazda 230	wypust 400	wypust 230	gniazda 230	oświetlenie	
	przebiegiowy	podgrzewacz	ogłone	slanowisko	slanowisko	slanowisko	boks	praszodlnica okop		dedykowane	podstawowe	owory/jne
	klasy B+C	wody		warsztatowe	warsztatowe	warsztatowe	opiekuna			boks		
Przewód/kabel	3x1gY 10	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 5x10	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5
Moc instalowana	–	3,5kW	1,5kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	16,1kW	1,5kW	1,0kW	0,6kW	0,1kW

Ochrona dodatkowa przed dotykaniem pośrednim:  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKLAD SIECI TN-S

$P_i = 30,8 \text{ kW}$   
 $P_o = 21,88 \text{ kW}$   
 $k_z = 0,71$   
 $I_o = 34,0 \text{ A}$   
 $U_n = 230 / 400 \text{ V}$   
 $\cos \phi = 0,93$

REW.	DATA	OPS	RIS.	SPR.	ZATW.
Projekt	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZYZNANEGO SZKOLNYCH PRZYZ. NR 2 W GRYNIE				
Adres	NA ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAMKOWEJ PRZY ULICY LUTZÓCKEJ 91 W GRYNIE				
Faza	PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY		Data: SIERPIEŃ 2016	Nr projektu 16005	
		Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W GRYNIE ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino			
 archteki 70-454 SZCZECIN ul. Popława 1 tel. 091/240493 lub 091/240440 biuro@archteki.pl		NAZWA RYSUNKU  SCHEMAT TABLICY WARSZTATU 1 (TW1)			
Główny projektant: mgr inż. Marcin Piłkowski ZAP/0125/PWOE/11		Opracował: mgr inż. Krzysztof Bili	Sprawdzał cy: mgr inż. Piotr Markowski ZAP/0218/PWOE/11		
Branża	Format	Skala	Nr rysunku	Revizja	
ELEKTRYCZNA	A3	—	E11	—	