


Tablica warsztatowa TW2



proj. YDY 5x6 z RG

Oznaczenie obwodu	TW2/Ochr	TW2/G1	TW2/G2	TW2/G3	TW2/G4	TW2/G5	TW2/G1d	TW2/G2d	TW2/G3d	TW2/G4d	TW2/O1	TW2/O1a
Przeznaczenie	ochronnik	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	oswietlenie	oswietlenie
	przepięciowy	podgrzewacz	ogólne	ogólne	ogólne	boks	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	podstawowe	awaryjne
	klasy B+C	wody				floorbox	floorbox	floorbox	floorbox	floorbox		
Przewód/kabel	3xLgY 10	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5
Moc instalowana	—	3,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	0,6kW	0,1kW

Ochrona dodatkowa przed dotykaniem pośrednim:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SECI TN-S

$P_i=14,2\text{ kW}$
 $P_o=6,08\text{ kW}$
 $k_z=0,43$
 $I_o=9,4\text{ A}$
 $U_n=230/400\text{ V}$
 $\cos\phi=0,93$

REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPR.	ZATW.
Projekt		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH PRZY ZSP NR 2 W GRZYFIE			
Adres		NA ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PRZY ULICY ŁUTYCKIEJ 91 W GRZYFIE			
Faza		ŁUTYCKA 91, 74–100 GRZYFNO, dz. nr 236/2, obręb 0005			
	PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY		Data SIERPIEŃ 2016	Nr projektu 16005	
		Inwestor STAROSTWO POWIATOWE W GRZYFIE ul. Sprzymierzonych 4, 74–100 Gryfino			



arch2
architekci
70 - 454 SZCZECIN
ul. Powstańców Warszawy 11 2817
tel. 081 420 03 91 fax. 081 420 04 40
biuro@arch2architekci.pl

SCHEMAT TABLICY
WARSZTATU 2 (TW2)

Główny projektant: mgr inż. Marcin Piłkowski ZAP/0125/PWOE/11	Opracował: mgr inż. Krzysztof Bił	Sprawdził: cz. mgr inż. Piotr Motkowski ZAP/0218/PWOE/11		
Brzm. a ELEKTRYCZNA	Format A3	Skala —	Nr rysunku E12	Rewizja —