
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : Chojna, ul. Podmurze 4, Budynek nr 4
INWESTOR : S.O.S.W.
ADRES INWESTORA : Chojna, ul. Podmurze 4
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kornosz
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2008

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.00*2.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 0211-06	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm (w posadzce parteru) 2.00*2.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-04 0106-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grub.płyty 1/2 ceg. 2.00*2.700*2	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
4	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 (2.00*2+2.70*2)*0.25*0.25	m ³ m ³	 0.588	
				RAZEM	0.588
5	KNR 2-02 0216-01	Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach 10.800-(2.00*2.00*2)	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
6	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różni- cy grub.płyty 2.800	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
7	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm 0.100	t t	 0.100	
				RAZEM	0.100
8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 8-14mm 0.340	t t	 0.340	
				RAZEM	0.340
9	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.00*2.00*2*0.38	m ³ m ³	 1.520	
				RAZEM	1.520
10	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zapra- wie wapiennej dla belek stalowych 4	gniaz d. gniaz d.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wyku- ciem bruzd dla belek 1.50*0.20*0.38*2	m ³ m ³	 0.228	
				RAZEM	0.228
12	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - do- starcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.50*4	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR-W 2- 02 0129- 06	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami gr. 1/2 ceg. 1.50*0.14*4	m ² m ²	 0.840	
				RAZEM	0.840
14	KNR 4-01 0432-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian dREW- nianych 1.60*2.35	m ² m ²	 3.760	
				RAZEM	3.760

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (ścianka drewniana przeszklona) 2.74*3.64-3.76	m ² m ²	 6.214	
				RAZEM	6.214
16	KNR-W 2- 02 0127- 06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm 2.74*3.64-1.20*2.20	m ² m ²	 7.334	
				RAZEM	7.334
17	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 1.20*2.20	m ² m ²	 2.640	
				RAZEM	2.640
18	KNR 2-02 2003-04	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. dwuwarstw. 100-02 2.00*2*3.80+2.00*2*2.65	m ² m ²	 25.800	
				RAZEM	25.800
19	KNR 2-02 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. 2.00*4*2.90+4.25*2.65	m ² m ²	 34.463	
				RAZEM	34.463
20	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 34.463*2	m ² m ²	 68.926	
				RAZEM	68.926
21	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 20.00	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
22	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.74*6.00+7.23*6.71+[(2.74*2+5.23+4.71+7.23+6.71)*3.80]	m ² m ²	 176.521	
				RAZEM	176.521
23	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 176.521+68.926	m ² m ²	 245.447	
				RAZEM	245.447
24	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 245.447	m ² m ²	 245.447	
				RAZEM	245.447
25	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 25.60*2	m ² m ²	 51.200	
				RAZEM	51.200
26	analiza indywidualna	Dostawa i montaż platformy z elementami szybu "PILAWA" typ E06 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	wycena indywidualna	Doprowadzenie instalacji elektrycznej do urządzenia dźwigowego	kpl		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000