

Uczestnicy postępowania
wszyscy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod nr 231216 -2011 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcianko-Zdrój – Warnice na odcinku Trzcianko- Zdrój – granica powiatu o długości 13+125 km”.

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły w w/w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

PYTANIE nr 1.

Wg zapisu umowy § 6 ust. 2 pkt.14 „do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie”. Natomiast art. 59 ust. 7 ustawy Prawo budowlane określa jednoznacznie, że w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie, stroną jest wyłącznie inwestor. Prosimy o przeanalizowanie powyższego zapisu umowy i wprowadzenie zmian.

ODPOWIEDŹ:

Wykreśla się § 6 ust. 2, pkt. 14 z projektu umowy.

PYTANIE nr 2.

Folder „Rys. nr 4 przekroje poprzeczne” jest pusty. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji na stronie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Folder został uzupełniony, przepraszamy za niedopatrzenie powstałe przy umieszczaniu pliku na serwerze.

PYTANIE nr 3.

Biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne w okresie jesiennym w którym przypadłoby wykonanie warstwy ścieralnej wykonawca uważa, iż termin wykonania zamówienia, tj. do 30.11.2011r. jest nierealny. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia, aby roboty bitumiczne przypadły na wiosnę 2012r.?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania umowy ze względu, iż projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i na podstawie wytycznych programu określono termin zakończenia zadania.

W ocenie Zamawiającego, termin wykonania kontraktu, określony na dzień 30.11.2011r. przy zapewnieniu odpowiedniej ilości pracowników, sprzętu oraz dostaw materiałów jest terminem wystarczającym. Wykonawca musi samodzielnie ocenić zdolność wykonania kontraktu w przewidzianym przez Zamawiającego terminie i podjąć decyzję o przystąpieniu do zamówienia publicznego.

PYTANIE nr 4.

Dotyczy pozycji 19 SST D-04.10.01. Nawierzchnie z mieszanki MCE(..)

W opisie pozycji napisano: „Nawierzchnia z mieszanki MCE wykonana w wytwórni stacjonarnej ze względu na konieczność wyrównania podbudowy w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych z uwzględnieniem uprzedniego oczyszczenia i skropienia podbudowy drogowej emulsją asfaltową. W miejscowości Stołeczna oraz Piaseczno należy zachować obecną szerokość jezdni.”

W zapisach SST D-04.10.01. dopuszczono wykonanie warstwy MCE w dwóch wariantach: - metodą z wytwórni stacjonarnej lub metodą recyklingu na miejscu.

Czy wobec tego Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy MCE metodą na miejscu? Jeżeli tak to prosimy o zmianę zapisu pozycji 19.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, **że nie wyraża zgody na wykonanie warstwy MCE metodą „na miejscu”.**

W warunkach kontraktu Zamawiający wymaga wykonania mieszanki MCE w wytwórni stacjonarnej. Powyższy warunek podyktowany jest:

- odpowiednim przygotowaniem materiału pochodzącego z frezowania. Materiał z frezowania należy przesiać (maksymalne ziarno 31 mm), a nadziarno należy poddać kruszeniu celem uzyskania materiału normatywnego,
- uzyskaniem możliwości dokonania wizji stanu podbudowy (po wykonaniu frezowania i odsłonięciu podbudowy),
- możliwością wyrównania podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie w celu wyrównania lokalnych nierówności w przekroju poprzecznym i podłużnym przed ułożeniem mieszanki MCE,
- uzyskaniem jednakowych parametrów jakościowych mieszanki MCE na całym zakresie kontraktu.

PYTANIE nr 6.

Czy w cenie wykonania warstwy z mieszanki MCE należy ująć przygotowanie materiału pochodzącego z frezowania? Nawierzchnia smołowa poddana frezowaniu nie zostanie rozdrobniona w wystarczający sposób. Uważamy, że w celu uzyskania mieszanki MCE o przesiewie #0/31mm, materiał z frezowania należy poddać dodatkowemu kruszeniu oraz przesiewaniu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że w kosztach wykonania warstwy z mieszanki MCE należy ująć przygotowanie materiału pochodzącego z frezowania. W kosztach należy przewidzieć między innymi:

- przesianie materiału z frezowania dla uzyskania maksymalnego ziarna 31mm,
- przekruszenie nadziarna w celu uzyskania materiału normatywnego.

Zakończono odpowiedzi na pytaniu nr 6

.....