

Gryfino, dnia 17 lipca 2013 r.

RI.272.09.2013.SD

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniach 12.07.2013 w związku z ww. postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Zamawiający podał w specyfikacji kolektor słoneczny Vitosol 100 s 2,5. Firma Viessmann nie posiada już w swojej ofercie tego modelu kolektorów. Obecny kolektor to kolektor 100 -F i posiada sprawność 75,8%, oraz posiada inne współczynniki strat ciepła. W odpowiedzi z dnia 11.07.2013 Zamawiający określa sprawność kolektora na poziomie 80,0 %. W związku z powyższym prosimy o dokładne sprecyzowanie parametrów kolektora równoważnego, gdyż wymaganego kolektora przez Zamawiającego nie ma już w Ofercie firmy Viessmann, a zamiennika zgodnie z kartą katalogową nie ma.

Odpowiedź:

Należy dobrać kolektor o powierzchni płyty, która spełni minimalną sprawność optyczną 80%. Podany w dokumentacji projektowej producent posiada płyty o sprawności 84,1 %. Wykazanie, iż proponowany materiał jest równoważny i spełnia parametry założone w projekcie leży po stronie Wykonawcy deklarującego, iż posiada w tej dziedzinie wiedze oraz doświadczenie.