



WIDOK BOISKA
SKALA 1:100



FUNDAMENT SŁUPKÓW
SKALA 1:50




UWAGA!

- Stopy fundamentowe z betonu klasy min. B-20;
- Izolacja powłokowa stóp fundamentowych - Abizol R + P;
- Elementy stalowe bramki cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor wg palety producenta;
- Komplet słupków z tulejami mocującymi powinien być wyposażony w systemową zaślepkę tulei mocujących, w celu zabezpieczenia tulei, po demontażu słupków;
- Wysokość siatki uzależniona od rodzaju rozgrywek. Dobierając rodzaj słupków, należy zwrócić uwagę, aby regulacja wysokości siatki mieściła się w przedziale od 2,15 m, do 2,43 m.

2D_KOMPUTEROWA OBSŁUGA PROJEKTU RCHITEKTONICZNEGO

MAREK PAWLIKOWSKI

Chmielna 8/2_74-320 Barlinek_marek.pawlikowski@interia.pl_693-630-642



PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI. WSZELKIE KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE, BEZ ZGODY AUTORA, JEST NIEDOZWOLONE / ART. 116, 117 i 118 U. Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH /.

PROJEKT:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTAMI, BIEŻNI PROSTEJ DO BIEGU NA 100 m, SKOCZNI DO SKOKU W DAŁ, ORAZ DWÓCH RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W GRYFINIE, NA DZIAŁCE NR 236/2

INWESTOR:
POWIAT GRYFIŃSKI,
UL. 11-GO LISTOPADA, 74-101 GRYFINO

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. LEON PISZCZYK	4/76/Gw, 51/85/Gw SPEC. KONSTRUKCYJNA	
SPRAWDZIŁ:		
OPRACOWAŁ: arch. MAREK PAWLIKOWSKI		

NAZWA RYSUNKU:
SŁUPKI DO SIATKÓWKI

BRANŻA: ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA	SKALA: 1:50/100	REWIZJA --	NR RYSUNKU: A-12
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	DATA: 20-06-2011		