


## DETAL DRENAŻU FRANCUSKIEGO

skala 1:10



1	NAWIERZCHNIA BOISKA
1,3 cm	- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa wykonana w technologii natrysku;
3,0 cm	- Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego fr. 0,05-5,0 mm
15,0 cm	- Warstwa nośna z kruszywa łamanego fr. 4,0 - 31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie;
15,0 cm	- Warstwa piasku grubo- lub średnioziarnistego, zagęszczonego warstwowo do $I_s=1$
	- Grunt rodzimy

**2D\_KOMPUTEROWA OBSŁUGA PROJEKTU RCHITEKTONICZNEGO**  
**MAREK PAWLIKOWSKI**  
 Chmielna 8/2\_74-320 Barlinek\_marek.pawlikowski@interia.pl\_693-630-642



PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI. WSZELKIE KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE, BEZ ZGODY AUTORA, JEST NIEDOZWOLONE / ART. 116, 117 i 118 U. Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNÝCH /.

PROJEKT:  
 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTAMI, BIEŻNI PROSTEJ DO BIEGU NA 100 m, SKOCZNI DO SKOKU W DAŁ, ORAZ DWÓCH RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W GRYFINIE, NA DZIAŁCE NR 236/2

INWESTOR:  
 POWIAT GRYFIŃSKI,  
 UL. 11-GO LISTOPADA, 74-101 GRYFINO

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. LEON PISZCZYK		4/76/Gw, 51/85/Gw SPEC. KONSTRUKCYJNA	
SPRAWDZIŁ:			
OPRACOWAŁ: arch. MAREK PAWLIKOWSKI			
NAZWA RYSUNKU: <b>DETAL KONSTR. DRENAŻU FRANCUSKIEGO</b>			
BRANŻA: ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA	SKALA: 1:10	REWIZJA --	<b>A-9</b>
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	DATA: 20-06-2011		