



RZUT BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ DO BIEGU NA 100 m
skala 1:200



PRZEKRÓJ P-2
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZESZ NAWIERZCHNIĘ BIEŻNI
skala 1:20



4	LINIE - Linie malowane farbą poliuretanową, metodą natryskową
3	OBRZEŻE BETONOWE - Ogrzeże chodnikowe betonowe 8x30x100 cm - Ława betonowa B-15 z oporem - Podsyпка piaskowo-cenemtowa - Grunt rodzimy
2	UTWARDZENIE CIĄGU PIESZEGO - Kostka betonowa 8x10x20 cm; - Podsyпка piaskowo-cementowa; - Pospółka fr. 2-16 mm, zagęszczona mechanicznie do I _d = 0,5 - Grunt rodzimy
1	NAWIERZCHNIA BIEŻNI - Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, wykonana metodą natrysku - Warstwa nośna z fibrobetonu B-25, zabezpieczona przeciwwilgociowo impregnatem poliuretanowym; - Folia PE, gr. 0,2 mm, łączona na zakład min. 50,0 cm; - Warstwa piasku średnioziarnistego, zagęszczonego warstwowo do I _D =06 - Grunt rodzimy

2D_KOMPUTEROWA OBSŁUGA PROJEKTU RCHITEKTONICZNEGO
MAREK PAWLKOWSKI
Chmielna 8/2_74-320 Barlinek_marek.pawlikowski@interia.pl_693-630-642

PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI. WSZELKIE KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE, BEZ ZGODY AUTORA, JEST NIEDOZWOLONE / ART. 116, 117 I 118 U. Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH /.

PROJEKT:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTAMI, BIEŻNI PROSTEJ DO BIEGU NA 100 m, SKOCZNI DO SKOKU W DAŁ, ORAZ DWÓCH RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W GRYFINIE, NA DZIAŁCE NR 236/2

INWESTOR:
POWIAT GRYFIŃSKI,
UL. 11-GO LISTOPADA, 74-101 GRYFINO

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. LEON PISZCZYK	4/76/Gw, 51/85/Gw SPEC. KONSTRUKCYJNA	
SPRAWDZIŁ:		
OPRACOWAŁ: arch. MAREK PAWLKOWSKI		

NAZWA RYSUNKU:
BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA DO BIEGU NA 100 m

BRANŻA: ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA	SKALA: 1:200/20	REWIZJA --	NR RYSUNKU: A-13
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	DATA: 20-06-2011		