


PRZEKRÓJ P-3
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ NAWIERZCHNIĘ ROZBIEGU SKOCZNI
skala 1:20



3	LINIE
	- Linie malowane farbą poliuretanową, metodą natryskową
2	OBRZEŻE BETONOWE
10,0 cm	- Obrzeże chodnikowe betonowe 8x30x100 cm
10,0 cm	- Ława betonowa B-15 z oporem
	- Podsypka piaskowo-cenemtowa
	- Grunt rodzimy
1	NAWIERZCHNIA ROZBIEGU
1,3 cm	- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, wykonana metodą natrysku
15,0 cm	- Warstwa nośna z fibrobetonu B-25, zabezpieczona przeciwwilgociowo impregnatem poliuretanowym;
0,2 cm	- Folia PE, gr. 0,2 mm, łączona na zakład min. 50,0 cm;
30,0 cm	- Warstwa piasku średnioziarnistego, zagęszczonego warstwowo do I _d = 0,6
	- Grunt rodzimy

2D_KOMPUTEROWA OBSŁUGA PROJEKTU RCHITEKTONICZNEGO		
MAREK PAWLIKOWSKI		
Chmielna 8/2_74-320 Barlinek_marek.pawlikowski@interia.pl_693-630-642		
PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI. WSZELKIE KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE, BEZ ZGODY AUTORA, JEST NIEDOZWOLONE / ART. 116, 117 i 118 U. Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH /.		
PROJEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTAMI, BIEŻNI PROSTEJ DO BIEGU NA 100 m, SKOCZNI DO SKOKU W DAL, ORAZ DWÓCH RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W GRYFINIE, NA DZIAŁCE NR 236/2		
INWESTOR: POWIAT GRYFIŃSKI, UL. 11-GO LISTOPADA, 74-101 GRYFINO		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. LEON PISZCZYK	4/76/Gw, 51/85/Gw SPEC. KONSTRUKCYJNA	
SPRAWDZIŁ:		
OPRACOWAŁ: arch. MAREK PAWLIKOWSKI		
NAZWA RYSUNKU: SKOCZNIA DO SKOKU W DAL		
BRANŻA: ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA	SKALA: 1:200/20	REWIZJA --
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	DATA: 20-06-2011	NR RYSUNKU: A-14