


LEGENDA:

- Szafa rack 19" 24U 800x600 stojąca z blatem drewnianym w kolorze wyposażenia
- Punkt elektryczny - logowany wyposażony w:  
2x RJ45 Cat.6 moduł nie ekranowany  
Gniazda elektryczne typu DATA 3x2p+z czerwone z blokadą Montowane 30cm od posadzki
- Punkt elektryczny - logowany dla urządzeń Access Point wyposażony w:  
2x RJ45 Cat.6 moduł nie ekranowany  
Gniazda elektryczne typu DATA 3x2p+z  
Montowane 20cm od sufitu
- Okablowanie UUTP 4x2x0.5 Cat.6 250MHz LSQH

Uwaga: można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pogarszające użytkownika żadnych wydatków, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.



CHOJNA, ul. Dworcowa 1 - Przzychodnia Zdrowia

PARTER

obłoczek		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu zabudowań SOSW - bloków nr 5 przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie	
Inwestor:		Powiat Gryfno, 74-100 Gryfno	
Projektant:		Ul. Spółdzielczości 4	
Główny projektant:		mgr inż. Rodosław Sadowski	
Projektant:		mgr inż. Rodosław Sadowski	
Sprawdził:		mgr inż. Piotr Makowski	
Data:		09.2015 r.	
Lp. zadania:		T1	