

Moryńska

Załącznik 7c

LP	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Wykonanie mechaniczne koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm	m ²	362,5		
2	Wykonanie ręcznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. 10 cm kat. III-IV	m ²	362,5		
3	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie pod chodnikiem, grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	362,5		
4	Ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wym. 15x30cm na ławie betonowej B-15 z oporem	m	181		
5	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyp. spoin zaprawą cementową	m	167,5		
6	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (cegielka bezfazowa) betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem.-piask.	m ²	145		
7	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (cegielka bezfazowa) betonowej czerwonej grub. 8cm na podsypce cem.-piask.	m ²	217,5		
8	Wykonanie mechaniczne koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębok. 27 cm	m ²	90		
9	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod zjazdy – grub. warstwy po zag. 15cm. Łączna grub. warstwy 15cm.	m ²	90		
10	Wykonanie podbudowy pod zjazdy z gruntu stabilizowanego cementem – grub. podbudowy po zagęszczeniu 12cm	m ²	90		
11	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub 8cm koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	90		
13	Ręczne plantowanie i humusowanie gr. 5 cm skarp i pobocza oraz obsianie trawą	m ²	245		
14	Uzupełnienie ubytków pomiędzy krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną betonem B-15 (ciekłym)	m ²	16		
15	Przestawienie 3 szt. słupów telekomunikacyjnych drewnianych montowanych na podstawie betonowej	ryczałt	1		
	RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO				
	VAT			23%	
	RAZEM BRUTTO				