

Goszków

Załącznik 7a

LP	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu: 1. rozebranie krawężników beton. 15x30 o dł. 285,0 mb 2. rozebranie obrzeża betonowego 6x20 o dł. 220,0 mb 3. kostka brukowa "behaton" o pow. 15,0 m ² , 4. płytki chodnikowe 35x35 o pow. 304,0 m ² , 5. nawierzchnia z masy bitumicznej o pow. 52,0 m ²	ryczałt	1		
2	Wykonanie mechaniczne koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm	m ²	525		
3	Wykonanie ręcznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. 10 cm kat. III-IV	m ²	525		
4	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie pod chodnikiem, grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	525		
5	Ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wym. 15x30cm na ławie betonowej B-15 z oporem	m	329		
6	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyp. spoin zaprawą cementową	m	402		
7	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (cegielka) betonowej szarej grub. 6cm na podsypce cem.-piask.	m ²	525		
8	Wykonanie mechaniczne koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębok. 27 cm	m ²	45		
9	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod zjazdy – grub. warstwy po zag. 15cm. Łączna grub. warstwy 15cm.	m ²	45		
10	Wykonanie podbudowy pod zjazdy z gruntu stabilizowanego cementem – grub. podbudowy po zagęszczeniu 12cm	m ²	45		
11	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub 8cm koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	45		
12	Ręczne plantowanie i humusowanie gr. 5 cm skarp i pobocza oraz obsianie trawą	m ²	120		
13	Uzupełnienie ubytków pomiędzy krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną betonem B-15 (ciekłym) oraz zamknięcie emulsją asfaltową i grysami	m ²	15		
	RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO				
	VAT			23%	
	RAZEM BRUTTO				