

Troszyn

Załącznik 7b

LP	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu: 1. rozebranie krawężników beton. 15x30 o dł. 245,0 mb 2. rozebranie obrzeża betonowego 6x20 o dł. 240,0 mb 3. betonowa płyta drogowa "trylinka" o pow. 108,0 m ² , 4. płytki chodnikowe 50x50 o pow. 355,0 m ² ,	ryczałt	1		
2	Wykonanie mechaniczne koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm	m ²	364		
3	Wykonanie ręcznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. 10 cm kat. III-IV	m ²	364		
4	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie pod chodnikiem, grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²	364		
5	Ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wym. 15x30cm na ławie betonowej B-15 z oporem	m	328		
6	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyp. spoin zaprawą cementową	m	234		
7	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (cegiełka) betonowej szarej grub. 6cm na podsypce cem.-piask.	m ²	364		
8	Wykonanie mechaniczne koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębok. 27 cm	m ²	136		
9	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod zjazdy – grub. warstwy po zag. 15cm. Łączna grub. warstwy 15cm.	m ²	136		
10	Wykonanie podbudowy pod zjazdy z gruntu stabilizowanego cementem – grub. podbudowy po zagęszczeniu 12cm	m ²	136		
11	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub 8cm koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	136		
12	Ręczne plantowanie i humusowanie gr. 5 cm skarp i pobocza oraz obsianie trawą	m ²	300		
13	Uzupełnienie destruktem bitumicznym ubytków pomiędzy krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną wraz z korytowaniem (7cm po zagęszczeniu)	m ²	35		
14	Montaż 3 szt. wpustów ulicznych typu ciężkiego z kratą na zawiasie wraz z osadnikiem + 100 mb rurociągu fi 200	ryczałt	1		
	RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO				
	VAT			23%	
	RAZEM BRUTTO				